MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DSR-II-2.7241.1.10.2015

Poznań, dnia 6 sierpnia 2015 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 129 ust. 1, art. 146 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 147 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa URBIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno

ORZEKAM

Wyrazić zgodę na zamknięcie kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Lulkowo, gm. Gniezno, z zachowaniem następujących warunków:

I. Data zaprzestania składowania odpadów na kwaterze nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno – 3 miesiące od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

II. Techniczny sposób zamknięcia kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem.

1. Techniczny sposób zamknięcia kwatery nr I składowiska odpadów:

a. Ukształtowanie zakładanych spadków skarp zewnętrznych oraz zagęszczenie i ukształtowanie powierzchni odpadów 1:1 – 1:2,5.

b. Wykonanie warstwy wyrównawczej na skarpach oraz powierzchni wierzchowiny składowiska o miąższości 0,30 m z mas ziemnych (pospółki) lub z odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

c. Wykonanie (w razie uzasadnionej konieczności) regulacji systemu odgazowującego.

d. Wykonanie rowu opaskowego wewnętrznego na krawędzi wierzchowiny z kanałami odwadniającymi zbierającymi wody opadowe (9 szt.) z ww. rowu z odprowadzeniem do istniejących zewnętrznych rowów opaskowych wokół obwałowania kwatery nr I, celem odprowadzenia nadmiaru wód opadowych oraz zabezpieczenia skarp zewnętrznych przed erozją wodną.

e. Wykonanie na powierzchni wierzchowiny i skarpach warstwy izolacyjnej o niskiej przepuszczalności z gliny, o miąższości 0,30 m. Przewiduje się docelowe połączenie kwatery nr I oraz kwatery nr II w jedną bryłę. Na skarpie wschodniej układana będzie sukcesywnie warstwa gruntu gliniastego z wyprzedzeniem ok. 1 m powyżej warstwy odpadów składowanych na kwaterze nr II, dzięki czemu nastąpi oddzielenie kwater warstwą izolacyjną i maksymalne wykorzystanie pojemności obu kwater.

f. Wykonanie na powierzchni wierzchowiny i skarpach warstwy drenażowej o miąższości 0,20 m z odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

1.1. Rodzaje odpadów wykorzystywane do budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony, na etapie rekultywacji technicznej kwatery nr I składowiska odpadów w m. Lulkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa (Mg/rok)
1.	01 01 02	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali	25 000,00
2.	01 04 08	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07	25 000,00
3.	01 04 09	Odpadowe piaski i iły	25 000,00
4.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	25 000,00
5.	01 04 13	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07	25 000,00
6.	01 04 81	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80	25 000,00
7.	10 09 03	Żużle odlewnicze	25 000,00
8.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	25 000,00
9.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	25 000,00
10.	10 09 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09	11 000,00
11.	10 09 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11	25 000,00
12.	10 10 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	25 000,00
13.	10 10 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	25 000,00
14.	10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09	11 000,00
15.	10 12 08[1)]	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)	11 000,00
16.	10 13 82[1)]	Wybrakowane wyroby	11 000,00
17.	16 01 03	Zużyte opony	500,00
18.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	500,00
19.	17 01 01[1)]	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	25 000,00
20.	17 01 02[1)]	Gruz ceglany	25 000,00
21.	17 01 03[1)]	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	25 000,00
22.	17 01 07[1)]	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	25 000,00
23.	ex 17 01 80[1)]	Tynki	25 000,00
24.	ex 17 01 81[1)]	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	25 000,00
25.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	25 000,00
26.	19 09 02	Osady z klarowania wody	25 000,00
27.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	25 000,00
Maksymalna ilość odpadów przewidzianych do wykorzystanie na etapie rekultywacji technicznej wynosi 25 000 Mg/rok			

[1)] odpady przed wykorzystaniem należy poddać kruszeniu.

Zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten nie dotyczy zużytych opon).

10.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	25 000,00
11.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	25 000,00
12.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	25 000,00
Maksymalna ilość odpadów przewidzianych do wykonania okrywy rekultywacyjnej wynosi 25 000 Mg/rok			

2. Harmonogram prac związanych z rekultywacją kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno.

Lp.	Specyfikacja działań	Termin realizacji działań
1.	— Wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na skarpach składowiska	do 31.12.2016 r.
2.	— Wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na powierzchni wierzchowiny składowiska	do 31.12.2018 r.
3.	— Wysiew mieszanki traw i roślin motylkowych na wierzchowinie i skarpach kwatery składowiska	do 30.04.2019 r.
4.	— Działania perspektywiczne – uzupełniające, korygowanie ukształtowania powierzchni składowiska oraz pielęgnacja zieleni	do 31.12.2023 r.
5.	— Wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej wysokiej na koronie kwatery składowiska	do 31.10.2025 r.

IV. Termin zakończenia rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno: 31.10.2025 r.

V. Sposób oraz warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowaną kwaterą nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno.

Sposób oraz parametry wskaźnikowe badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej:

a. Analizę objętości i składu wód podziemnych i ich poziomu należy prowadzić w piezometrach.
b. Analizę objętości i składu wód odciekowych należy prowadzić ze zbiornika wód odciekowych.
c. Ocenę osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić metodami geodezyjnymi, w oparciu o ustalony reper geodezyjny.
d. Kontrolę emisji i składu gazu składowiskowego należy prowadzić przy wykorzystaniu zaworów znajdujących się na kolektorach zbiorczych Z1, Z2, Z3 oraz na głównym rurociągu przed wlotem do instalacji zagospodarowania gazu składowiskowego.
e. Sprawność systemu odgazowania należy prowadzić w oparciu kontrolę techniczną studni odgazowujących.
f. Pomiar wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić w oparciu o dane gromadzone przez stację meteorologiczną, zlokalizowaną na terenie Zakładu.
g. Wielkość przepływu i skład wód powierzchniowych należy prowadzić w oparciu o punkt obserwacyjny, zlokalizowany na terenie stawu leśnego.

Ww. zakres oraz częstotliwość badań monitoringowych należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

2. Harmonogram prac związanych z technicznym zamknięciem kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno.

L.p.	Specyfikacja działań	Termin realizacji działań
1.	— Ukształtowanie zakładanych spadków skarp zewnętrznych oraz zagęszczenie i ukształtowanie powierzchni odpadów — Przykrycie warstwą wyrównawczą skarp składowiska	do 30.04.2016 r.
2.	— Wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni wierzchowiny składowiska — Wykonanie (w razie uzasadnionej konieczności) regulacji systemu odgazowującego	do 30.06.2016 r.
3.	— Wykonanie warstwy izolacyjnej z gliny oraz warstwy drenażowej na skarpach składowiska — Wykonanie odwodnienia skarp	do 31.12.2016 r.
4.	— Wykonanie warstwy izolacyjnej z gliny na powierzchni wierzchowiny składowiska	do 30.06.2017 r.
5.	— Wykonanie warstwy drenażowej na powierzchni wierzchowiny składowiska	do 31.12.2017 r.

III. Sposób rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją.

1. Rekultywacja kwatery składowiska odpadów obejmuje:

a. Wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na skarpach kwatery składowiska (poza skarpą wschodnią), o grubości ok. 0,30 m z naturalnych materiałów, takich jak gleba i ziemia i/lub z odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

b. Wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej) na powierzchni kwatery składowiska o grubości ok. 2,00 m z naturalnych materiałów, takich jak gleba i ziemia i/lub z odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

c. Wysiew mieszanki traw oraz roślin motylkowych na wierzchowinie i skarpach kwatery składowiska.

d. Działania perspektywiczne – uzupełniające, korygowanie ukształtowania powierzchni składowiska oraz pielęgnacja zieleni.

e. Wprowadzenie roślinności rekultywacyjnej wysokiej na koronie kwatery składowiska.

1.1. Rodzaje odpadów wykorzystywane do wykonania warstwy okrywy rekultywacyjnej (glebotwórczej), na etapie rekultywacji biologicznej kwatery nr I składowiska odpadów w m. Lulkowo

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Masa (Mg/rok)
1.	01 04 12	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11	25 000,00
2.	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	25 000,00
3.	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	25 000,00
4.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	11 000,00
5.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	11 000,00
6.	10 01 15	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14	11 000,00
7.	10 01 80	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych	11 000,00
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	25 000,00
9.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	25 000,00

W niniejszej decyzji określono rodzaje oraz ilości odpadów, jakie Wnioskodawca zamierza wykorzystać do wykonywania warstw okrywających na etapie rekultywacji technicznej oraz rekultywacji biologicznej, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów. Wykorzystanie ww. odpadów jest możliwe pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach. Jednocześnie w postępowaniu z odpadami o kodzie 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, należy uwzględnić warunki określone w art. 96 ustawy o odpadach oraz przepisach szczegółowych w tym zakresie, tj. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 500,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783). Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP S.A., Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariola Górniak
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:
1. URBIS Sp. z o.o.
   ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno
2. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
3. Aa x 2

UZASADNIENIE

W dniu 18.05.2015 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek przedsiębiorstwa URBIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, o wyrażenie zgody na zamknięcie kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo, gm. Gniezno.

Na podstawie art. 129 ust. 1 w związku z art. 146 ust. 2 ustawy o odpadach, organem właściwym w rozpatrywanej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W toku postępowania wyjaśniającego dwukrotnie wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz złożenia wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedłożonej dokumentacji. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Zgodnie z art. 146 ust. 5 ustawy o odpadach, przed wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska, przeprowadzana jest kontrola składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela organu, który wydaje ww. decyzję. Mając powyższe na uwadze pismem znak: DSR-II-2.7241.1.10.2015 z dnia 25.05.2015 r., tutejszy Organ zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów w miejscowości Lulkowo, gm. Gniezno wraz z przedstawicielem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Kontrola przedmiotowej kwatery składowiska została przeprowadzona w dniu 29.06.2015 r. W wyniku kontroli kwatery nr I składowiska odpadów w miejscowości Lulkowo sporządzono protokół kontroli Nr POZN-WIOŚ 239/2015.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania, określone w art. 146 ust. 3 ustawy o odpadach.

W niniejszej decyzji określono techniczny sposób zamknięcia kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Lulkowo oraz sposób rekultywacji wydzielonej części składowiska wraz z harmonogramami poszczególnych prac rekultywacyjnych. Ponadto w decyzji określono datę zaprzestania przyjmowania odpadów, termin zakończenia rekultywacji, a także sposób oraz warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowaną kwaterą nr I przedmiotowego składowiska odpadów.

Techniczny sposób zamknięcia przedmiotowej kwatery składowiska został określony na podstawie przedłożonej dokumentacji, opracowanej zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Zakres i częstotliwość monitoringu kwatery składowiska odpadów w m. Lulkowo zostały określone na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Rekultywację kwatery należy wykonywać tak, aby zabezpieczyć składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, podziemne i powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz w sposób umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Skarpy oraz powierzchnię korony wydzielonej części składowiska należy uporządkować i zabezpieczyć przed erozją wodną i wietrzną poprzez wykonanie okrywy rekultywacyjnej.

Na techniczny sposób zamknięcia kwatery przedmiotowego składowiska składają się m. in. następujące działania: ukształtowanie zakładanych spadków skarp zewnętrznych oraz zagęszczenie i ukształtowanie powierzchni odpadów, wykonanie odwodnienia skarp, a także wykonanie warstw rekultywacyjnych: warstwy wyrównawczej, warstwy izolacyjnej z gliny oraz warstwy drenażowej. Natomiast rekultywacja biologiczna kwatery nr I składowiska w m. Lulkowo polega na wykonaniu okrywy rekultywacyjnej (warstwy glebotwórczej) na skarpach i powierzchni wierzchowiny składowiska, wysianiu mieszanki traw i roślin motylkowych oraz docelowo wprowadzeniu roślinności rekultywacyjnej wysokiej na koronie kwatery przedmiotowego składowiska. Przewiduje się docelowe połączenie kwatery nr I oraz kwatery nr II składowiska w m. Lulkowo w jedną bryłę. Na skarpie wschodniej układana będzie sukcesywnie warstwa gruntu gliniastego z wyprzedzeniem ok. 1 m powyżej warstwy odpadów składowanych na kwaterze nr II, dzięki czemu nastąpi oddzielenie kwater warstwą izolacyjną i maksymalne wykorzystanie pojemności obu kwater.

Do rekultywacji kwatery można wykorzystać odpady, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.