

Odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: postępowania przetargowego **ZP-URB-14/2021** na **"ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE KLIMATYZACJI W SIEDZIBIE URBIS SP Z O.O. W GNIEŹNIE PRZY ULICY CHROBREGO 24/25"**URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

PYTANIE 2 :

Czy w przypadku posadowienia agregatu skraplającego na dachu, Zamawiający dopuści prowadzenie instalacji w kominie tak, jak jest to rozwiązane na sąsiednim budynku? Proszę o wyjaśnienie zastosowania komina na środku dachu oraz dwóch mniejszych przy ścianie, w którym w jednym z nich prowadzone są przewody elektryczne.

ODPOWIEDŹ:

Nie Zamawiający nie wyrazi zgody na prowadzenie instalacji w kominie. Zamawiający nie jest posiadaniu informacji o sprzecznym ze sztuka budowlaną zastosowaniu komina.

PYTANIE 3 :

Czy Wykonawca ma przyjąć głównie sposób prowadzenia instalacji freonowej, elektrycznej oraz odprowadzenia skroplin jako bruzdowane w ścianie? W jakich przypadkach Zamawiający dopuści prowadzenie instalacji w korytach naściennych?

ODPOWIEDŹ:

Tak Wykonawca ma przyjąć głównie sposób prowadzenia instalacji jako bruzdowanie w ścianie. Zamawiający dopuści prowadzenie instalacji w korytach naściennych w przypadku ewentualnych kolizji czy możliwości naruszenia konstrukcji.

PYTANIE 4 :

Czy jest możliwość posadowienia agregatu skraplającego na poziomie gruntu na terenie zielonym za budynkiem?

ODPOWIEDŹ:

W/w kwestia zależna jest od uzgodnień z Konserwatorem zabytków oraz brakiem oraz brakiem technicznej możliwości montażu na dachu nieruchomości.

PYTANIE 5 :

Proszę o wskazanie stref ppoż.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Art § 209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065 t.j., budynek głównej siedziby Spółki URBIS zlokalizowany w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 24/25 został zakwalifikowany do III kategorii zagrożenia ludzi. Rozmieszczenie pomieszczeń zostało przedstawione w planie ewakuacyjnym.